



## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก		
ประเภท	งานทาง		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก		
สถานที่ดำเนินการ	สายจากบ้านนายบุญศิลป์ กงซุย ถึงบ้านนายสมศรี รูปสม บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก		
ตามแบบ			
ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4	จำนวน	1	แผ่น เมื่อ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	203,967.23	1.3607	277,538.21	
	ป้ายโครงการ	2,500.00		2,500.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			280,038.21	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			280,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่คอนกรีต 495.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ .....

(นายพิชญ์ อุทธิ่มหา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ .....

(นายอาทิตย์ อวยชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ .....

(นายสุตสาคร ทองใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายชนกฤต ศรีทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางวาสนา อุดมภัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายธีรพงษ์ แคนบุตร)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน



## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ	สายจากบ้านนายบุญศิลป์ กงซุย ถึงบ้านนายสมศรี รูปสม
	บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 5.00 ม.ยาว 99.00 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 495.00 ตร.ม
ประมาณการเมื่อวันที่	ตามแบบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับผิวจราจรเดิม	495.00 ตร.ม.	-	-	4.43	2,192.85	2,192.85
2	งานลูกรังพื้นทาง	ลบ.ม	104.00	-	28.91	-	-
3	งานลูกรังไหล่ทาง	28.00 ลบ.ม	104.00	2,912.00	46.00	1,288.00	4,200.00
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	24.75 ลบ.ม	364.49	9,021.13	46.00	1,138.50	10,159.63
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	74.25 ลบ.ม	1,884.58	139,930.07	306.00	22,720.50	162,650.57
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ....336กก./ลบ.ม.	ถุง	122.69	-	-	-	-
	-ทรายหยาบ .... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	ลบ.ม	305.64	-	-	-	-
	-หินผสม .... 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	ลบ.ม	514.60	-	-	-	-
5	เหล็กเสริม						
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	495.00 ตร.ม.	21.50	10,642.50	5.00	2,475.00	13,117.50
	- RB Ø 15 มม.	0.04 ตัน	20,855.84	869.69	2,743.00	114.38	984.07
	- DB Ø 16 มม.	0.16 ตัน	20,467.29	3,201.49	2,743.00	429.06	3,630.55
	- RB Ø 19 มม.	0.04 ตัน	20,505.84	914.56	2,743.00	122.34	1,036.90
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	4.44 ลบ.ฟ.	446.53	1,982.64	-	-	1,982.64
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	49.50 ตร.ม.	-	-	73.00	3,613.50	3,613.50
7	แผ่นโฟม	4.17 แผ่น	20.00	83.33	3.00	12.50	95.83
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	31.31	-	-	-	-
9	ท่อ คอน.ขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน	399.00	-	90.00	-	-
10	แอสฟัลท์	12.38 ลิตร	20.00	247.50	4.50	55.69	303.19
รวมราคาค่าต้นทุน							203,967.23

ผู้ประมาณการ .....

(นายพิชญ์ ฤทธิมหา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานช่างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายบุญศิลป์ กงซุย ถึงบ้านนายสมศรี รูปสม บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ 280,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายศีลปี กงซุย ถึงบ้านนายสมศรี รูปสม บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยมีปริมาณงานขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 แนบท้าย
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.4
  - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายชนกฤต ศรีทอง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
  2. นางวาสนา อุดมภัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
  3. นายธีรพงษ์ แผนบุตร ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน